ASUKASTIEDOTE 9.11.2026

Viemäreiden perusparannustyö

Aarsleff Oy
Alhonniituntie 6
01900 Nurmijärvi
Finland

Tel +358 9 290 2280
Fax +358 9 290 22850

VAT:FI08872671
Y: 0887267-1
Reg. No: 531.860
Domicile: Nurmijärvi

Savitaipaleen kunta saneeraa viemäriverkostoaan ja työssä toimii urakoitsijana Aarsleff Oy

Työ tehdään aukikaivamattomalla menetelmällä ajoradalla sekä kevyenliikenteenväylällä Peltoinlahdentiellä välillä Partakoskentie – Nikkarintie aikavälillä 16. – 19.11.2026

Viemäreiden saneeraus on välttämätöntä niiden toiminnan varmistamiseksi. Näin estetään viemärilinjojen tukokset ja sortumat.

Saneerauksessa käytettävällä sujutusmenetelmällä vanhaan viemäriin asennetaan paikalla kovetettava sisäpuolinen putki viemärikaivojen kautta.
Käytettävä sujutusputki on polyesterihartsilla kyllästetty pehmeä huopaputki, joka asennetaan vanhan viemärin sisään höyrynpaineella. Kun sujutusputki on asennettu paikalleen, se kovetetaan kuumentamalla uudeksi kovaksi putkeksi.

Sujutustyössä syntyvä haju ja melu

Sujutusputken kovettumisprosessin aikana ilmaan vapautuu muovin hajua, joka voi levitä myös työmaa-alueen ulkopuolelle. Haju syntyy polyesterihartsin lämpöreaktiossa. Polyesterihartsin lämpöreaktiosta aiheutuva haju on aistittavissa jo erittäin pieninä pitoisuuksina.
Varmistaaksemme, ettei haju leviäisi sisätiloihin pyydämme asukkaita tarkistamaan, että asuntojen viemäreiden vesilukoissa on vettä.
Työmaa-alueella on myös havaittavissa kovettamisprosessissa käytettävää vesihöyryä.

Pahoittelemme perusparannustyön mahdollisesti aiheuttamia haju- ja meluhäiriöitä sekä asennuskaluston aiheuttamaa haittaa liikenteen sujuvuudelle.

Yhteystiedot	**Puhelinnumero**
Aarsleff Oy	
Työpäällikkö Kupiainen	050 466 2147
Projektipäällikkö Börman	0400 381 083